

両面接着テープ (TM工法) の場合

内装用 天然木突板貼り 合板 / 不燃 パネル「天然木・無垢調不燃パネル」 天然木・無垢調不燃パネル 施工について

■天然木・無垢調不燃パネル 施工上のご注意

- ・ 天然木・無垢調不燃パネルは内装用パネルです。屋外（外気の影響を受けやすい場所）や屋内でも水に濡れる場所、湿度の高い場所での仕様は避けてください。パネルの膨張・変形、突板の剥離の原因となります。
- ・ 天然木突板を使用していますので、紫外線による日焼け、変色が起こります。直射日光や雨が当たる場所、湿度が高い場所での保管は避けてください。
- ・ 天然が故のムラや柄違いは予めご了承ください。また、突板のため同じような木目柄が続くことがあります。
- ・ 加注文の際は天然木突板の Lot 違いにより、色差や柄違いが出る場合があります。ご了承ください。
- ・ ラスティック商品（ノッティ、スポルテッド、ヴィンテージなどを含む）は、抜け節やスライサー痕、白太、割れ、目とび、ピンホール（虫食い穴）、色差などの特徴を取り入れた商品となっています。
- ・ 基材の特性上、カットサイズに多少の差が生じます。割付け施工の際は、エンドの部分のサイズアップやロス率を計算ください。
- ・ 大盤商品は長さが原板状態（粗小口）となります。現場で正寸カット（長さ調整）を行ってください。
- ・ 大盤 1 枚でのご注文の場合、商品保護のため当て板と同送いたします。（当て板代別途にて）
- ・ 特に不燃使用は基材のダイライトが破損しやすいため、小口や角部を傷つけないよう十分にご注意ください。
- ・ 商品を移動させる際は、衝撃やたわみを与えないように 2 人以上で垂直に起こして作業してください。施工後に表面突板が剥離する要因となりますのでご注意ください。
- ・ モルタル面への直貼りはお避けください。モルタル下地の水分吸湿による施工不良の原因となります。
- ・ 面取りを行う場合、表面が突板のため基材の色が露出します。特に色の濃い樹脂を選択の際は、白いラインが目立つことがあります。また、深い面取りは基材が露出するためできません。
- ・ 後付けで小口テープをご使用の場合、裏面がシールになっていません。現場にて接着剤で圧着ください。
- ・ 無塗装品とウレタン塗装品の 2 種類で不燃認定を取得しています。現場で無塗装品にオイル塗装を塗布した場合は不燃認定外となります。不燃認定が必要な際は十分にご注意ください。
- ・ 日頃のメンテナンスは、柔らかな布などで乾拭きを行ってください。

■天然木・無垢調不燃パネル 施工要領

1. 天然木突板のため、施工前に仮並べをおこない、色・柄のバランス（ランダム感）を確認ください。
2. 下地表面の不陸やゴミなどを取り除き、十分に乾燥している状態で施工ください。
3. 施工の際は、パネルの突き付け部分が下地材の継ぎ目に重ならないように行ってください。
4. 施工方法は、接着剤（推奨：コニシ MPX-7）と両面接着テープ (TM テープ) を用いた TM 工法を推奨しています。また、必要に応じて接着剤とピンネイルを併用ください。
5. 段差の原因になりますので、厚みのある両面テープを使用しないで下さい。
6. 大盤の施工で両面テープを併用される場合は、天然木・無垢調不燃パネル裏面の長手側両サイドに上下の隙間がないよう真直ぐにテープを貼って下さい。テープのピッチが 450mm（天井は 300mm）になるようにテープを追加し、接着剤をテープを貼っていないスペースにムラがないよう塗布してください。
7. 接着剤とピンネイルの併用時、塗装や樹種（濃色系）によりピン跡が目立って見えることがあります。
8. 表面に接着剤が付着した場合は、速やかに拭き取り下さい。その際、表面を強く擦ると破損の原因となります。
9. 入り隅は基本的に勝ち負けで収めてください。（オプションにて小口貼り対応いたします）
10. 強引なはめ込み施工は、角の破損や施工後（経年）の剥離の原因となりますので避けてください。また、ハンマーでの圧着は凹みの原因となりますのでお止めください。
11. 接着後は、接着剤が十分に硬化するまで衝撃や振動を与えないでください。（接着硬化時間：24 時間 / 20℃）
12. 施工後は、傷が付かないように養生をお願いします。

■免責事項

- ・ 納品時に検品作業を行い、商品に不備や欠陥などの不具合がある場合はご連絡ください。商品を交換致します。
- ・ 施工後のクレームは原則的に対象外となります。商品の取り外しや貼り直し、工事に伴う費用等のお支払は行われません。
- ・ 自然素材ですので、天然が故の色ムラや柄違い、突板の柄パターンなどはクレーム範囲外とします。
- ・ お客様のご都合による商品の返品につきましても対応できません。予めご了承ください。
- ・ 自然災害やシステムトラブルなど予期せぬ都合により、納期が遅れる場合がございます。それに起因する損害が発生した場合、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

ピンネイル工法の場合

内装用 天然木突板貼り 合板 / 不燃 パネル「天然木・無垢調不燃パネル」 天然木・無垢調不燃パネル 施工について

■天然木・無垢調不燃パネル 施工上のご注意

- ・ 天然木・無垢調不燃パネルは内装用パネルです。屋外（外気の影響を受けやすい場所）や屋内でも水に濡れる場所、湿度の高い場所での仕様は避けてください。パネルの膨張・変形、突板の剥離の原因となります。
- ・ 天然木突板を使用していますので、紫外線による日焼け、変色が起こります。直射日光や雨が当たる場所、湿度が高い場所での保管は避けてください。
- ・ 天然が故のムラや柄違いは予めご了承ください。また、突板のため同じような木目柄が続くことがあります。
- ・ 加注文の際は天然木突板の Lot 違いにより、色差や柄違いが出る場合があります。ご了承ください。
- ・ ラスティック商品（ノッティ、スポルテッド、ヴィンテージなどを含む）は、抜け節やスライサー痕、白太、割れ、目とび、ピンホール（虫食い穴）、色差などの特徴を取り入れた商品となっています。
- ・ 基材の特性上、カットサイズに多少の差が生じます。割付け施工の際は、エンドの部分のサイズアップやロス率を計算ください。
- ・ 大盤商品は長さが原板状態（粗小口）となります。現場で正寸カット（長さ調整）を行ってください。
- ・ 大盤 1 枚でのご注文の場合、商品保護のため当て板と同送いたします。（当て板代別途にて）
- ・ 特に不燃使用は基材のダイライトが破損しやすいため、小口や角部を傷つけないよう十分にご注意ください。
- ・ 商品を移動させる際は、衝撃やたわみを与えないように 2 人以上で垂直に起こして作業してください。施工後に表面突板が剥離する要因となりますのでご注意ください。
- ・ モルタル面への直貼りはお避けください。モルタル下地の水分吸湿による施工不良の原因となります。
- ・ 面取りを行う場合、表面が突板のため基材の色が露出します。特に色の濃い樹脂を選択の際は、白いラインが目立つことがあります。また、深い面取りは基材が露出するためできません。
- ・ 後付けで小口テープをご使用の場合、裏面がシールになっていません。現場にて接着剤で圧着ください。
- ・ 無塗装品とウレタン塗装品の 2 種類で不燃認定を取得しています。現場で無塗装品にオイル塗装を塗布した場合は不燃認定外となります。不燃認定が必要な際は十分にご注意ください。
- ・ 日頃のメンテナンスは、柔らかな布などで乾拭きを行ってください。

■天然木・無垢調不燃パネル 施工要領

1. 天然木突板のため、施工前に仮並べをおこない、色・柄のバランス（ランダム感）を確認ください。
2. 下地表面の不陸やゴミなどを取り除き、十分に乾燥している状態で施工ください。
3. 施工の際は、パネルの突き付け部分が下地材の継ぎ目に重ならないように行ってください。
4. 施工方法は、接着剤（推奨：コニシ MPX-7）とピンネイルの併用を推奨しています。また、必要に応じて接着剤と両面テープ（TM テープ）を用いた TM 工法で施工ください。
5. 接着剤とピンネイルの併用時、塗装や樹種（濃色系）によりピン跡が目立って見えることがあります。
6. TM 工法の場合、段差の原因になりますので厚みのある両面テープを使用しないで下さい。
7. 大盤の施工で両面テープを併用される場合は、「天然木・無垢調不燃パネル裏面の長手側両サイドに上下の隙間がないよう真直ぐにテープを貼って下さい。テープのピッチが 450mm（天井は 300mm）になるようにテープを追加し、接着剤をテープを貼っていないスペースにムラがないよう塗布してください。
8. 表面に接着剤が付着した場合は、速やかに拭き取り下さい。その際、表面を強く擦ると破損の原因となります。
9. 入り隅は基本的に勝ち負けで収めてください。（オプションにて小口貼り対応いたします）
10. 強引なはめ込み施工は、角の破損や施工後（経年）の剥離の原因となりますので避けてください。また、ハンマーでの圧着は凹みの原因となりますのでお止めください。
11. 接着後は、接着剤が十分に硬化するまで衝撃や振動を与えないでください。（接着硬化時間：24 時間 / 20℃）
12. 施工後は、傷が付かないように養生をお願いします。

■免責事項

- ・ 納品時に検品作業を行い、商品に不備や欠陥などの不具合がある場合はご連絡ください。商品を交換致します。
- ・ 施工後のクレームは原則的に対象外となります。商品の取り外しや貼り直し、工事に伴う費用等のお支払は行われません。
- ・ 自然素材ですので、天然が故の色ムラや柄違い、突板の柄パターンなどはクレーム範囲外とします。
- ・ お客様のご都合による商品の返品につきましても対応できません。予めご了承ください。
- ・ 自然災害やシステムトラブルなど予期せぬ都合により、納期が遅れることがございます。それに起因する損害が発生した場合、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。